

**Прайс-лист на монтаж систем кондиционирования**

Наименование	Цена, руб.
<b>Настенные кондиционеры</b>	
Стандартный монтаж настенного кондиционера модель 07-09 (Qохл.=1,5-2,5 кВт)	9500
Стандартный монтаж настенного кондиционера модель 12 (Qохл.=2,6-4,5 кВт)	10800
Стандартный монтаж настенного кондиционера модель 18 (Qохл.=4,6-6,0 кВт)	12900
Стандартный монтаж настенного кондиционера модель 24 (Qохл.=6,1-8,0 кВт)	15800
Стандартный монтаж настенного кондиционера модель 28 (Qохл.=8,1-9,0 кВт)	18800
Стандартный монтаж настенного кондиционера модель 36 (Qохл.=9,1-11,0 кВт)	21500
<b>Полупромышленные кондиционеры (кассетные, канальные, потолочные, колонные)</b>	
Стандартный монтаж полупромышленного кондиционера модель 07-09 (Qохл.=1,5-2,5 кВт)	14500
Стандартный монтаж полупромышленного кондиционера модель 12 (Qохл.=2,6-4,5 кВт)	15920
Стандартный монтаж полупромышленного кондиционера модель 18 (Qохл.=4,6-6,0 кВт)	16900
Стандартный монтаж полупромышленного кондиционера модель 24 (Qохл.=6,1-8,0 кВт)	18900
Стандартный монтаж полупромышленного кондиционера модель 28 (Qохл.=8,1-9,0 кВт)	20500
Стандартный монтаж полупромышленного кондиционера модель 36 (Qохл.=9,1-11,0 кВт)	21700
Стандартный монтаж полупромышленного кондиционера модель 48 (Qохл.=11,1-15,0 кВт)	23900
Стандартный монтаж полупромышленного кондиционера модель 54-60 (Qохл.=15,1-18,0 кВт)	28000
Стандартный монтаж полупромышленного кондиционера модель 75 (Qохл.=18,1-22,0 кВт)	47800
Стандартный монтаж полупромышленного кондиционера модель 100 (Qохл.=22,1-29,0 кВт)	51600
Стандартный монтаж полупромышленного кондиционера модель 125 (Qохл.=29,1-34,0 кВт)	58900
<b>Мульти Сплит-системы</b>	
Стандартный монтаж мультисплит-системы 2-3 внутренних модуля	(Сумма цен монтажа сплит-систем) x 0,95
Стандартный монтаж мультисплит-системы 4-5 внутренних модуля	(Сумма цен монтажа сплит-систем) x 0,9
<b>Мультизональные системы VRV, City Multi</b>	
Монтаж мультизональной системы VRV, City Multi (без учета межблочных коммуникаций, ВР-блоков, разветвителей)	Рассчитывается индивидуально
Пусконаладочные работы мультизональных систем	15% от стоимости монтажных работ
Установка ВР-блока (только работа)	4500
Установка разветвителей -1 комплект жидкость/газ (только работа)	2800
<b>Дополнительное оборудование (только работа)</b>	
Установка зимнего комплекта: обогрев дренажа, обогрев картера компрессора, регулятор скорости вращения вентилятора наружного модуля	от 5500
Установка подогрева дренажа	1300
Установка дренажной помпы	2600
Установка термостата	2500
Установка козырька наружного модуля	2200
Установка антивандальной решетки наружного модуля	3500
<b>Дополнительные коммуникации (свыше 5 метров), дренажная система</b>	
Межблочные коммуникации: трубы медные 6,35/9,52 мм в теплоизоляции, кабель электрический, за м.п.	750

Межблочные коммуникации: трубы медные 6,35/12,70 мм в теплоизоляции, кабель электрический, за м.п.	800
Межблочные коммуникации: трубы медные 6,35/15,88 мм в теплоизоляции, кабель электрический, за м.п.	920
Межблочные коммуникации: трубы медные 9,52/15,88 мм в теплоизоляции, кабель электрический, за м.п.	950
Межблочные коммуникации: трубы медные 9,52/19,05 мм в теплоизоляции, кабель электрический, за м.п.	1070
Межблочные коммуникации: трубы медные 12,70/19,05 мм в теплоизоляции, кабель электрический, за м.п.	1140
Межблочные коммуникации: трубы медные 15,88/28,58 мм в теплоизоляции, кабель электрический, за м.п.	1990
Межблочные коммуникации: трубы медные 15,88/34,92 мм в теплоизоляции, кабель электрический, за м.п.	2150
Прокладка межблочных коммуникаций для кондиционеров моделей 07-18 (Qохл.=1,5-6,0 кВт), за м.п.	290
Прокладка межблочных коммуникаций для кондиционеров моделей 24-36 (Qохл.=6,1-11,0 кВт), за м.п.	390
Прокладка межблочных коммуникаций для кондиционеров моделей 28-48 (Qохл.=11,1-15,0 кВт), за м.п.	550
Прокладка межблочных коммуникаций для кондиционеров моделей 54-75 (Qохл.=15,1-22,0 кВт), за м.п.	790
Прокладка межблочных коммуникаций для кондиционеров моделей 75-125 (Qохл.=22,1-34,0 кВт), за м.п.	990
Прокладка межблочных коммуникаций в декоративном коробе 60х60 (+ к стоимости прокладки) за м.п.	290
Пайка медной трубы 6,35 - 9,52мм	750
Пайка медной трубы 12,70 - 15,88мм	850
Пайка медной трубы 19,05 - 34,92мм	950
Дренажная труба ф16мм отдельно от трассы без короба, за 1 м.п.	120
Прокладка дренажной трубы ф16мм отдельно от трассы без короба, за 1 м.п.	140
Прокладка капиллярной трубки ф6/9мм отдельно от трассы без короба, за 1 м.п.	140
Прокладка дренажной трубы/ капиллярной трубки в декоративном коробе 30х25 (+ к стоимости дренажной трубы без короба) за 1 м.п.	140
Прокладка полипропиленовой трубы ф16-32мм без короба, за 1 м.п.	220
Прокладка полипропиленовой трубы ф16-32мм в теплоизоляции без короба, за 1 м.п.	260
<b>Электромонтажные работы</b>	
Прокладка электрического кабеля 3х1,5/ 3х2,5 в гофротрубе/коробе за 1 м.п. (с материалом)	220
Прокладка электрического кабеля 5х1,5/ 5х2,5 в гофротрубе/коробе за 1 м.п. (с материалом)	300
Подключение электрокабеля в электрощит	450
Установка автомата защиты в электрощит (только работа)	350
<b>Общестроительные работы</b>	
Пробивка/сверление дополнительного отверстия (гипсокартон, пеноблок, кирпич, листовой металл) до 200 мм	500
Пробивка/сверление дополнительного отверстия (кирпич, дерево, бетон) длина 200 - 800 мм	600
Пробивка/сверление дополнительного отверстия под электрический кабель (гипсокартон, пеноблок, кирпич, листовой металл) до 200 мм	350
Пробивка/сверление дополнительного отверстия под электрический кабель (кирпич, дерево, бетон) 200 - 800 мм	250
Штробление под межблочные коммуникации (пеноблок, кирпич) за 1 м.п.	950
Штробление под межблочные коммуникации (бетон, монолит) за 1 м.п.	1500
Штробление под дренажный трубопровод, электрический кабель при прокладке отдельно от межблочных коммуникаций (пеноблок, кирпич) за 1 м.п.	450
Штробление под дренажный трубопровод, электрический кабель при прокладке отдельно от межблочных коммуникаций (бетон, монолит) за 1 м.п.	750
Сборка/ разборка подвесного потолка типа "армстронг" за 1 м2	450
<b>Высотные работы</b>	
Работа альпиниста (1 наружный модуль) + работы	7500
Работа альпиниста (1 рабочий день) + работы	14000
Автовышка стрела до 17м (5 часов работы)	15000
Установка оборудования с лестницы на высоте 3 - 4 метров	стандартный монтаж x 1,2

<b>Прочие монтажные работы</b>	
Проведение работ в 2 этапа	стандартный монтаж x1,25
Монтаж "через балкон" (прокладка межблочных коммуникаций настенного кондиционера модель 07-24 через балкон без короба/ в коробе) + к ст-ти монтажа	1500/1800
Нестандартное крепление наружного модуля кондиционера (на обрешетку балкона или сквозное крепление на шпильки) + к ст-ти монтажа	750
Установка проводного пульта дистанционного управления/ ИК-приемника/ выносного температурного датчика (только работа)	800
Дозаправка фреоном R22 при коммуникациях свыше 7 метров за 0,1кг	330
Дозаправка фреоном R410A при коммуникациях свыше 7 метров за 0,1кг	330
<b>Работы по демонтажу оборудования и систем</b>	
Демонтаж внутреннего/ наружного модуля кондиционера модель 07-09 (Qохл=1,5-2,5 кВт) 50/ 50%	3800
Демонтаж внутреннего/ наружного модуля кондиционера модель 12 (Qохл.=2,6-4,5 кВт) 50/ 50%	4400
Демонтаж внутреннего/ наружного модуля кондиционера модель 18 (Qохл=4,6-6,0 кВт) 50/ 50%	5000
Демонтаж внутреннего/ наружного модуля кондиционера модель 24 (Qохл=6,1-8,0 кВт) 50/ 50%	6000
Демонтаж внутреннего/ наружного модуля кондиционера модель 28 (Qохл=8,1-9,0 кВт) 50/ 50%	6500
Демонтаж внутреннего/ наружного модуля кондиционера модель 36 (Qохл=9,1-11,0 кВт) 50/ 50%	7000
Демонтаж внутреннего/ наружного модуля кондиционера модель 48 (Qохл=11,1-15,0 кВт) 50/ 50%	8000
Демонтаж внутреннего/ наружного модуля кондиционера модель 54-60 (Qохл=15,1-18,0 кВт) 50/ 50%	8700
Демонтаж внутреннего/ наружного модуля кондиционера модель 75 (Qохл=18,1-22,0 кВт) 50/ 50%	14500
Демонтаж внутреннего/ наружного модуля кондиционера модель 100 (Qохл.=22,1-29,0 кВт) 50/ 50%	14900
Демонтаж внутреннего/ наружного модуля кондиционера модель 125 (Qохл.=29,1-34,0 кВт) 50/ 50%	16900
Демонтаж межблочных коммуникаций кондиционера без короба/ в коробе модель 07-36 за 1 м.п.	150/250
Демонтаж межблочных коммуникаций кондиционера без короба/ в коробе модель 48-75 за 1 м.п.	350/450
Демонтаж межблочных коммуникаций кондиционера без короба/ в коробе модель 100-125 за 1 м.п.	600/750
Работы по демонтажу оборудования, коммуникаций и пр., не перечисленные выше	50% от монтажа
<b>Транспортные, подъемно-погрузочные и прочие расходы</b>	
Выезд монтажной бригады за пределы МКАД до 10 км	1500
Выезд монтажной бригады за пределы МКАД свыше 10 км	1500 + 35 за 1 км
Подъем 1 единицы оборудования (за наружные модули) за 1 этаж	250
Прорисовка штроб на объекте для рабочих Заказчика за 1 м.п.	150
<b>Коэффициенты</b>	
Проведение работ в ночное время и выходные дни	K=1,5
Проведение работ в праздничные дни	K=2
Проведение работ по монтажу кондиционера в два этапа	K=1,2
Монтаж кондиционеров по одному адресу - 1 единица оборудования	K=1
Монтаж кондиционеров по одному адресу - от 3-х единиц оборудования	K=0,9
Монтаж оборудования ЗАКАЗЧИКА	K=1,2

\* Приведенные выше цены являются ориентировочными. Монтаж конкретного оборудования оговаривается индивидуально в соответствии с сложностью монтажных работ.